Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE	TABELA DE REF.: SINAPI 07/2026 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: RUA MARIA ALICE SOARES, COHAB	TABELA AUXILIAR:
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TAB. REFERÊNCIA		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R$)	TOTAL DO ITEM (R$)
FONTE	CÓDIGO								
		1	EQUIPAMENTOS						49.916,32
SINAPI	103186	1.1	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DECONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UNID.	1,00	6.492,72	8.010,72	8.010,72	
SINAPI	103185	1.2	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UNID.	1,00	6.167,92	7.609,98	7.609,98	
SINAPI	103187	1.3	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UNID.	1,00	4.886,87	6.029,42	6.029,42	
SINAPI	103194	1.4	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AOAR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UNID.	1,00	2.832,15	3.494,31	3.494,31	
SINAPI	103189	1.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UNID.	1,00	2.633,34	3.249,01	3.249,01	
SINAPI	103190	1.6	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UNID.	1,00	4.106,49	5.066,59	5.066,59	

Anexado por Alisson Thiago Bezerra de Souza

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE	TABELA DE REF.: SINAPI 07/2026 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: RUA MARIA ALICE SOARES, COHAB	TABELA AUXILIAR:
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TAB. REFERÊNCIA		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R$)	TOTAL DO ITEM (R$)
FONTE	CÓDIGO								
SINAPI	103191	1.7	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UNID.	1,00	2.401,81	2.963,35	2.963,35	
SINAPI	103192	1.8	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UNID.	1,00	2.555,45	3.152,91	3.152,91	
SINAPI	103195	1.9	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UNID.	1,00	2.212,93	2.730,31	2.730,31	
COMPOSIÇÃO	1	1.10	BARRA PARALELA (CONJUNTO COM DUAS BARRAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	1.612,22	1.989,16	1.989,16	
COMPOSIÇÃO	2	1.11	ESPALDAR SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	1.260,39	1.555,07	1.555,07	
COMPOSIÇÃO	3	1.12	BARRA HORIZONTAL TRIPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	1.886,44	2.327,49	2.327,49	
COMPOSIÇÃO	4	1.13	BARRA DE MARINHEIRO (CONJUNTO COM 2 BARRAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	1.408,66	1.738,00	1.738,00	
		2	PISO						15.037,85
SINAPI	105597	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M^2	100,00	4,27	5,27	527,00	
SINAPI	96622	2.2	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 5 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M^3	5,00	291,43	359,57	1.797,85	

Anexado por Alisson Thiago Bezerra de Souza

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE	TABELA DE REF.: SINAPI 07/2026 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: RUA MARIA ALICE SOARES, COHAB	TABELA AUXILIAR:
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TAB. REFERÊNCIA		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R$)	TOTAL DO ITEM (R$)
FONTE	CÓDIGO								
SINAPI	94994	2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M²	100,00	103,04	127,13	12.713,00	
		TOTAL							64.954,17

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R$ 64.954,17 - SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZESETE CENTAVOS.

JOÃO CÂMARA/RN, 25 DE AGOSTO DE 2026

Anne Kazonne M. de França
Eng. Civil
CREA 2117129412

Anexado por Alisson Thiago Bezerra de Souza